

台州市域铁路 S1 线一期土建工程 1 工区羊头山隧道 工程招标控制价公布函

致各投标人：

现公布台州市域铁路 S1 线一期土建工程 1 工区羊头山隧道工程
招标控制价：

1. 羊头山隧道工程招标控制价为：53897897 元，各投标人投标
总报价不得高于此招标控制价。

2. 各投标人主要清单项目综合单价不得高于主要清单综合单价
最高限价（详见附件 1）。

苏州中车建设工程有限公司

2018 年 7 月 10 日



附件1 主要清单项目综合单价最高限价

主要清单项目综合单价最高限价

单位工程(专业): 台州市域铁路S1线一期土建工程1工区-羊头山隧道

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	主要清单综合单价最高限价(元)
		正洞				
		一、洞身开挖				
1	080102002001	暗挖石方	1. 岩石类别: IV级; 2. 双线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	12043.15	94.51
2	080102002002	暗挖石方	1. 岩石类别: V级; 2. 双线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	14936.9	92.94
3	080102002003	暗挖石方	1. 岩石类别: II级; 2. 双线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距及土石方处置费根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	21898.2	113.52
4	080102002004	暗挖石方	1. 岩石类别: III级; 2. 双线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	41065.75	99.43
5	080102002005	暗挖石方	1. 岩石类别: III级; 2. 单线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	3363.6	90.01
6	080102002006	暗挖石方	1. 岩石类别: V级; 2. 单线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	12333.2	79.50
7	080102002007	暗挖石方	1. 岩石类别: IV级; 2. 单线隧道; 3. 斜洞(联络通道)施工; 4. 含洞内运输及洞外运输, 运距根据施工现场实际情况自行考虑;	m3	5606	81.36
		二、超前支护				
8	080301001001	小导管	1. ϕ 42mm无缝钢管, 厚度3.5mm; 2. 注浆采用1:1水泥砂浆; 3. 其他详见设计图纸;	m	51110	28.67
9	080301001002	小导管	1. ϕ 50mm无缝钢管, 厚度5.0mm, 长度5m; 2. 注浆采用1:1水泥砂浆; 3. 其他详见设计图纸;	m	48605	33.99

主要清单项目综合单价最高限价

单位工程(专业): 台州市域铁路S1线一期土建工程1工区-羊头山隧道

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	主要清单综合单价最高限价 (元)
10	080301002001	管棚	1. 超前长管棚; 2. 热轧无缝钢管; 规格参见设计图纸 3. M10水泥砂浆封孔; 4. 1:1水泥浆注浆; 注浆量满足设计要求 5. 其他详见设计图纸;	m	5085	128.89
12	080301005001	注浆	1. 超前注浆、径向注浆; 2. 其他详见设计图纸;	m ³	1159.5	397.07
		三、临时支护				
13	081306001001	临时混凝土支撑	1. 临时喷混凝土支护; 2. 喷射混凝土: C25素混凝土; 3. 拆除临时支护混凝土, 拆除费用详清单说明;	m ³	892.3	795.63
		四、初期支护				
16	080301006001	喷射混凝土	1. 喷射混凝土:C25, 详见设计图纸;	m ³	4816.5	733.25
18	040402012001	中空锚杆	1. 杆径、长度 : 详见设计图纸; 2. 材料品种: 组合中空锚杆;	m	24225	44.26
21	080206005001	钢格栅	1. 型钢钢架支护(工字钢); 2. 纵向连接钢筋、定位系筋 3. 其他详见设计图纸;	t	672.944	3740.42
22	080206005002	钢格栅	1. 格栅钢架支护; 2. 纵向连接钢筋、定位系筋 3. 其他详见设计图纸;	t	71.605	4510.09
		五、二次衬砌				
23	080302001001	衬砌混凝土	1. 部位: 拱墙、仰拱、堵头墙及其他; 2. 混凝土强度等级: C35/P10抗渗混凝土; 3. 模板及支架材质、支撑高度、摊销(或租赁)等自行考虑;	m ³	14051.05	649.75
24	080302001002	衬砌混凝土	1. 部位: 中隔墙; 2. 混凝土强度等级: C35; 3. 模板及支架材质、支撑高度、摊销(或租赁)等自行考虑;	m ³	2314.9	660.75

主要清单项目综合单价最高限价

单位工程(专业): 台州市域铁路S1线一期土建工程1工区-羊头山隧道

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	主要清单综合单价最高限价(元)
25	080302001003	衬砌混凝土	1. 部位: 仰拱填充; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 模板及支架材质、支撑高度、摊销(或租赁)等自行考虑;	m ³	6928.3	402.19
27	080206001002	现浇混凝土钢筋(HRB400E)	1. 钢筋种类、规格: HRB400E综合, 规格详见设计图纸;	t	597.897	3072.13
		七、防排水				
36	080403003001	洞身环向防水	1. EVA防水板, 厚度不小于1.5mm; 2. 土工布, 重量不小于350g/m ² ; 3. 其他详见设计图纸;	m ²	24211.35	65.10
37	080403002001	环向施工缝	1. 背贴式橡胶止水带(幅宽30cm); 2. 镀锌钢板止水带(幅宽30cm); 3. 凹凸型排水板(幅宽50cm); 4. 水泥基渗透结晶型防水涂料; 5. 其他详见设计图纸;	m	3711.83	144.88