

货车钩缓制动厂房动力管线改造工程量统计

序号	工程项目	单位	数量	管线类别	备注
1	安装DN25焊接钢管	米	18	给水	橡塑保温，保温层厚度30cm
2	安装DN25球阀	个	3	给水	
3	安装DN20焊接钢管	米	260	压缩空气	其中130米埋地敷设，敷设深度500mm, 宽 300mm, 需破拆混凝土地面
4	安装DN20截止阀	个	26	压缩空气	
5	安装支架	米	20	压缩空气+ 给水	L30×3角钢制作，膨胀螺丝固定
6	升降机械设备	台班	5		管道架空高度6.5米，属于二级高处作业
7	所有给水管道及管件安装完毕后，刷红丹防锈漆2道，绿色调和漆2道，管道外用玻璃丝绵保温，保温层厚度30cm, 保温层外按照规范刷色标色环介质及流向。				
8	所有压缩空气管道及管件安装完毕后，刷红丹防锈漆2道，中灰色调和漆2道，并按照规定标注介质及流向。埋地敷设的管道敷设深度500mm, 宽300mm, 需破拆混凝土地面200mm, 其余为素土，管线敷设完成后，地面用C30混凝土原样恢复。				
9	压缩空气管路安装完毕，吹扫后进行强度试验、严密性试验、气密性试验； 给水管路安装完毕，吹扫后进行强度试验、泄漏试验。				